



Tunnelreinigung Heitersberg

Referenzobjekt
Saugtechnik, Saugeinheit auf Containerbasis



Projektdaten

Bauherr	Öffentliche Hand
Projektleitung	Wird auf Anfrage gerne bekannt gegeben.
Referenzauskunft	Wird auf Anfrage gerne bekannt gegeben.
Arbeiten	Reinigungsarbeiten mit Saugeinheit
Bausumme	CHF 92'000
Bauzeit	April 2023 bis April 2023



Projektbeschreibung

Technische Daten	Länge des gesaugten Spurbereichs	9.80 km
	Gesaugter Staub, Sonderabfall	22.20 t

Auftrag / Vorgehen	<p>Im Auftrag der Öffentlichen Hand durften wir mit unserer Saugereinheit auf Containerbasis die Trockenreinigung des Heitersbergtunnels durchführen.</p> <p>Die Arbeiten umfassten die Reinigung von Müll, Sand und Kalk auf der ganzen Breite des Tunnels sowie allen Nischen.</p> <p>Der Transport und die Entsorgung des gesaugten Staubes in eine dafür zugelassenen Deponie nach VVEA wurde ebenfalls durch uns abgewickelt.</p> <p>Die anspruchsvollen Arbeiten führten wir in vier Schichten in einem Zeitfenster von 17.15 Uhr bis 07.00 Uhr termin- und fachgerecht aus.</p>
---------------------------	--